

Prosjekt: Glasopor		Side 03-1			
Kapittel: 03 Graving, sprengning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.212.2	<p>SB5.139146A ISOLERING AV KONSTRUKSJONER I GRUNNEN MED LETTBETONG ELLER MATERIALER MED LETTE TILSLAG Materiale: Annet materiale - må spesifiseres Montasje: I grunnen utenpå kjellervegg Tykkelse: Angis</p> <p><i>Lokalisering:</i> Utvendig fylling langs kjelleryttervegg <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> <i>Andre krav: Komprimering etter leverandørens anvisning</i> <i>Maks beltetrykk: 5,0 kN/m2</i></p> <p>b) Materialer: Glasopor 10-60 c) Utførelse: Fylles inntil betongvegg</p> <p>Isolert areal</p>	m ²	0,00		

Sum denne side:

 Akkumulert Kapittel 03 Graving, sprengning:

Prosjekt: Glasopor		Side 03-3			
Kapittel: 03 Graving, sprengning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.252	Gulv på grunn				
03.252.1	<p>SB1.249383A ISOLERING AV GULV MED LETTBETONG ELLER MATERIALER MED LETTE TILSLAG Materiale: Annet materiale - må spesifiseres Montasje: Utlagt under gulv direkte på grunnen Tykkelse: ____ mm</p> <p><i>Lokalisering:</i> Under samtlige gulv på grunn. Lagt direkte på avrettet original grunn. <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Komprimert.)Tykkelse kontrolleres mot krav for bygget - normalt krav $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$)</p> <p>Andre krav:</p> <p>b) Materialer: Glasopor 10-60 c) Utførelse: Legges i hht leverandørens spesifikasjoner x) Mengderegler: Teoretisk, brutto gulvareal</p> <p>Isolert areal</p>	m ²	0,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Graving, sprengning:					

Kapittel: 07 Utendørs

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.714.4	<p>FS3.111199994A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Fundament Type masser/sortering: Annen sortering - må spesifiseres Levering: Annen levering - må spesifiseres Komprimering: Komprimering etter leverandørens avvisninger. Maks beltetrykk: 5,0 kN/m² Kontroll av komprimering: Annen kontroll av komprimering;- må spesifiseres Tillatt planavvik: +/- 20 mm</p> <p><i>Lokalisering: (angis)</i> <i>Tykkelse: Angis</i> <i>Underlag: Original grunn</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag. Komplett levering og utlegging inklusive komprimering b) Materialer. Glasopor 10-60 c) Utførelse. Komprimering lett i to omganger med platevibrator på 75-90 kg e) Prøving og kontroll. (angis) x) Mengderegler. Teoretisk volum xxx m³/ meter grøft</p> <p>Prosjektert lengde</p>	m	0,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Utendørs:

Prosjekt: Glasopor		Side 07-3			
Kapittel: 07 Utendørs					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.714.5	<i>I denne post beskrives de rørledninger som skal legges i grøft</i>				
07.714.6	<p>FS3.111499997A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Omfylling Type masser/sortering: Annen sortering - må spesifiseres Levering: Annen levering - må spesifiseres Komprimering: Annen komprimering - må spesifiseres Kontroll av komprimering: Annen kontroll av komprimering&nbsp;- må spesifiseres Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm</p> <p><i>Lokalisering: (angis)</i> <i>Tykkelse:</i>Til OK rørledninger <i>Underlag:</i> Glasopor 10-60 <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag. Komplett levering og utlegging inklusive komprimering b) Materialer. Glasopor 10-60 c) Prøving og kontroll. <i>(angis)</i> Utførelse. Komprimeres etter leverandørens e) anvisning. x) Mengdereglar. Teoretisk volum xxx m³/ meter grøft</p> <p>Prosjektert lengde</p>	m	0,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Utendørs:

Kapittel: 07 Utendørs

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.761.2	<p>SB5.3983A FROSTSIKRINGSLAG Materiale: Annet materiale - må spesifiseres Tykkelse: ___ mm</p> <p><i>Lokalisering: (angis)</i> <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> <i>Toleranser:</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer: Glasopor 10-60 c) Utførelse. Utlegges i _____ mm tykkelse. <i>Komprimering etter leverandørens anvisning.</i></p> <p>Prosjektert areal</p>				
		m ²	0,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Utendørs: